

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με το έργο αυτό θα γίνει επισκευή του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Μυρτίας. Συγκεκριμένα, θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα στέγη και θα ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου. Επίσης, θα κατασκευαστεί σενάζ περιμετρικά στη φέρουσα τοιχοποιία της οικοδομής.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή του αναλύονται ως εξής:

- Καθαίρεση των επικεραμώσεων
- Καθαίρεση του φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης
- Κατασκευή των ξυλοτύπων του σενάζ
- Όπλιση του σενάζ με χάλυβα κατηγορίας B500C
- Σκυροδέτηση του σενάζ με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με προσαύξηση της τιμής του
- Κατασκευή των ζευκτών του νέου φέροντος οργανισμού της στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστής
- Τεγίδωση της στέγης από ξυλεία πριστή
- Σανίδωμα της στέγης με πλάκες πάχους 2.5 cm
- Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
- Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 30.000,00 € (ΚΑ 10-7311.001) και η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση του έργου 2003ΣΕ05500005 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2017.

**Αγρίνιο, / /2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Αγρίνιο, / /2017**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΛΙΓΑΔΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**