

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Καθαιρέσεις					
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	195,00
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	2	ΝΑΟΙΚ 22.51	m3	5,00
2. Στέγη					
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	3	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	m3	3,40
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	4	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	m3	1,40
3	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	5	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	m2	195,00
4	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	6	ΝΑΟΙΚ 79.10	m2	195,00
5	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	7	ΝΑΟΙΚ 72.16	m2	195,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	40,00
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	9	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	14,00
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	10	ΝΑΥΔΡ 9.13	m3	14,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	305,00

ΑΓΡΙΝΙΟ/...../2017
Ο συντάξας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΛΙΓΑΔΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ/...../2017
Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ