

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το παρόν έργο θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δεύτερο παράλληλο στην επαρχιακή οδό Θέρμου – Αβαρικού δρόμο πρόσβασης στα νέα οικόπεδα στη θέση “Λαγκάδες” Δ. Θέρμου. Επιπλέον, θα γίνει ανύψωση των υπάρχοντων φρεατίων ακαθάρτων στο συγκεκριμένο δρόμο και επίχωση τμήματος αγωγού που έχει εκχωθεί, μήκους 40 μ. περίπου. Ειδικότερα θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις :

- Εκσκαφή επιφανειακών ακατάλληλων εδαφών σε τμήμα του δρόμου για την έδραση της υπόβασης
- Εκσκαφή ορύγματος τμήματος αγωγού που έχει εκχωθεί, με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
- Εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο λατομείου
- Επίχωση του αγωγού με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
- Κατασκευή των καμπύλων ξυλοτύπων ανύψωσης των υπαρχόντων φρεατίων ακαθάρτων
- Όπλιση της ανύψωσης των φρεατίων ακαθάρτων με χάλυβα κατηγορίας B500C
- Σκυροδέτηση του υπολοιπούμενου τμήματος στο τέλος του δρόμου και των ανυψώσεων των φρεατίων ακαθάρτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με προσαύξηση της τιμής του εφόσον δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3
- Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους στα τμήματα όπου υπολείπεται
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0.10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σε όλο το πλάτος του δρόμου
- Ασφαλτική προεπάλειψη του δρόμου
- Οδοστρωσία του δρόμου με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 72.000,00 € (ΚΑ 30-7323.001), θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2017.

Αγρίνιο, / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αγρίνιο, / /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.